

หลักเกณฑ์การใช้ตาราง Factor F
(ปรับปรุงใหม่ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมราคากลาง
ครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2546

หลักเกณฑ์การใช้ตาราง Factor F

(ปรับปรุงตามมติคณะกรรมการควบคุมราคากลาง
ในการประชุมครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2546)

1. กรณีคำนวณอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหา Factor F
2. งานสะพานและ/หรือท่อเหลี่ยม ทางแยกต่างระดับที่อยู่ในงานทาง ให้แยกค่างานต้นทุน และใช้ Factor F งานสะพานและท่อเหลี่ยม
3. กรณีพื้นที่ก่อสร้างอยู่ในพื้นที่ที่มีฝนตกชุกตามที่ปรากฏในตาราง Factor F กรณีฝนตกชุก ให้นำ Factor F จากตารางดังกล่าว มาบวกเพิ่มกับค่า Factor F ปกติ ตามตัวอย่าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงในเขตพื้นที่จังหวัด เชียงราย

ต้นทุนค่าก่อสร้าง 100 ล้านบาท ได้ค่า Factor F ปกติ = 1.1767

จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปี = 1,500 – 2,000 มม. ซึ่ง

ตามตาราง Factor F ให้เพิ่มค่า Factor F อีก 1.5 %

Factor F ฝนตกชุก = $1.1767 + (1.50 / 100)$ = 1.1917

4. ตาราง Factor F นี้ ใช้ได้กับค่าน้ำมันเชื้อเพลิงทุกราคา แต่จะแปรเปลี่ยนตามอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารพาณิชย์ อัตราการจ่ายเงินล่วงหน้า อัตราการหักเงินประกันผลงาน และอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
5. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เป็นอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำในการกู้สำหรับลูกค้าชั้นดี (MLR) เป็นอัตราของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) จะเป็นผู้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการทราบและนำไปใช้
6. กรณีใช้เงินกู้จากแหล่งเงินกู้ 100 % ใช้ค่า Factor F จากช่อง รวมในรูป Factor (ที่ยังไม่รวม VAT)
7. กรณีใช้เงินกู้จากแหล่งเงินกู้และมีเงินงบประมาณสมทบ ให้ใช้ตาราง Factor F สำหรับกรณีเงินกู้ และเงินงบประมาณตามสัดส่วน ตัวอย่างเช่น

กรณีงานก่อสร้างทาง มีค่างานต้นทุน 100 ล้านบาท ใช้เงินกู้ 70 % และเงินงบประมาณสมทบ 30 % กำหนดเงินจ่ายล่วงหน้า 15 % เงินประกันผลงานหัก 10 % อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี และภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

Factor F กรณีใช้เงินกู้ จากช่อง รวมในรูป Factor ของค่างานต้นทุน 100 ล้านบาท = 1.0939

Factor F กรณีใช้เงินงบประมาณ จากช่อง Factor F ของค่างานต้นทุน 100 ล้านบาท = 1.1705

Factor F ที่ใช้ในการคำนวณราคากลาง = $(1.0939 \times 0.7) + (1.1705 \times 0.3)$ = 1.1169

8. ตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม ไม่มีการคิด Factor F กรณีฝนตกชุก

Factor F กรณีฝนตกชุก

กรณีที่พื้นที่ก่อสร้างอยู่ในเขตจังหวัดที่มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปีตั้งแต่ 1,500 มม. ให้เพิ่มค่า Factor F ดังนี้

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปี มม.	เพิ่มค่า Factor F %
> 3,500	3.5
> 3,000 - 3,500	3
> 2,500 - 3,000	2.5
> 2,000 - 2,500	2
> 1,500 - 2,000	1.5

จังหวัดที่มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปีมากกว่า 1,500 มม.

เพิ่มค่า Factor F 3.50%	เพิ่มค่า Factor F 3.00%	เพิ่มค่า Factor F 2.50%	เพิ่มค่า Factor F 2.00%	เพิ่มค่า Factor F 1.50%
ตราด	-	จันทบุรี	กระบี่	เชียงใหม่
พังงา			ตรัง	มุกดาหาร
ระนอง			นครศรีธรรมราช	ศรีสะเกษ
			นราธิวาส	สกลนคร
			พัทลุง	หนองคาย
			ภูเก็ต	อำนาจเจริญ
			สตูล	อุบลราชธานี
			นครพนม	ปราจีนบุรี
			ยโสธร	ชุมพร
				ปัตตานี
				ยะลา
				สงขลา
				สุราษฎร์ธานี

ตาราง Factor F

งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างทาง และ

งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

(ปรับปรุงใหม่ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมราคากลาง

ครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2546

และปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เป็นร้อยละ 6 ต่อปี)

ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก 10 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %

ค่างาน (ทุน)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง %				รวม ในรูป - Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT	Factor F
	ค่า อำนาจการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย			
< 5	15.3912	1.1250	5.5000	22.0162	1.2202	1.0700	1.3056
10	11.8735	1.2000	5.5000	18.5735	1.1857	1.0700	1.2687
20	8.3746	1.2750	5.5000	15.1496	1.1515	1.0700	1.2321
30	5.9774	1.2750	5.5000	12.7524	1.1275	1.0700	1.2065
40	5.7934	1.3500	5.0000	12.1434	1.1214	1.0700	1.1999
50	5.7480	1.4250	5.0000	12.1730	1.1217	1.0700	1.2003
60	5.7812	1.5000	5.0000	12.2812	1.1228	1.0700	1.2014
70	5.3806	1.5000	4.5000	11.3806	1.1138	1.0700	1.1918
80	4.8862	1.5000	4.5000	10.8862	1.1089	1.0700	1.1865
90	4.5016	1.5000	4.5000	10.5016	1.1050	1.0700	1.1824
100	4.1939	1.5000	4.5000	10.1939	1.1019	1.0700	1.1791
110	3.9422	1.5000	4.0000	9.4422	1.0944	1.0700	1.1710
120	3.7324	1.5000	4.0000	9.2324	1.0923	1.0700	1.1688
130	3.5549	1.5000	4.0000	9.0549	1.0905	1.0700	1.1669
140	3.4027	1.5000	4.0000	8.9027	1.0890	1.0700	1.1653
150	3.2709	1.5000	4.0000	8.7709	1.0877	1.0700	1.1638
160	3.6529	1.5000	4.0000	9.1529	1.0915	1.0700	1.1679
170	3.5170	1.5000	4.0000	9.0170	1.0902	1.0700	1.1665
180	3.3963	1.5000	4.0000	8.8963	1.0890	1.0700	1.1652
190	3.2882	1.5000	3.5000	8.2882	1.0829	1.0700	1.1587
200	3.5524	1.5750	3.5000	8.6274	1.0863	1.0700	1.1623
210	3.4519	1.5750	3.5000	8.5269	1.0853	1.0700	1.1612
220	3.3604	1.5750	3.5000	8.4354	1.0844	1.0700	1.1603
230	3.2770	1.5750	3.5000	8.3520	1.0835	1.0700	1.1594
240	3.2005	1.5750	3.5000	8.2755	1.0828	1.0700	1.1585
250	3.1301	1.5750	3.5000	8.2051	1.0821	1.0700	1.1578
260	3.0651	1.5750	3.5000	8.1401	1.0814	1.0700	1.1571
270	3.0049	1.5750	3.5000	8.0799	1.0808	1.0700	1.1565
280	2.9491	1.5750	3.5000	8.0241	1.0802	1.0700	1.1559
290	2.8971	1.5750	3.5000	7.9721	1.0797	1.0700	1.1553
300	2.8485	1.5750	3.5000	7.9235	1.0792	1.0700	1.1548
350	2.7463	1.5750	3.5000	7.8213	1.0782	1.0700	1.1537
400	2.5636	1.5750	3.5000	7.6386	1.0764	1.0700	1.1517
450	2.4216	1.5750	3.5000	7.4966	1.0750	1.0700	1.1502
500	2.3079	1.5750	3.5000	7.3829	1.0738	1.0700	1.1490
> 500	2.3079	1.5750	3.5000	7.3829	1.0738	1.0700	1.1490

หมายเหตุ

- กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
- ถ้าเป็นงานเงินกู้ ให้ใช้ Factor F ในข้อนี้ "รวมในรูป Factor"

ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก 10 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %

ค่างาน (ทุน)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง %				รวม ในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT	Factor F
	ค่า จำนวนการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย			
< 5	15.3912	0.7875	5.5000	21.6787	1.2168	1.0700	1.3020
10	11.8735	0.7500	5.5000	18.1235	1.1812	1.0700	1.2639
20	8.3746	0.7125	5.5000	14.5871	1.1459	1.0700	1.2261
30	5.9774	0.7125	5.5000	12.1899	1.1219	1.0700	1.2004
40	5.7934	0.6750	5.0000	11.4684	1.1147	1.0700	1.1927
50	5.7480	0.6375	5.0000	11.3855	1.1139	1.0700	1.1918
60	5.7812	0.6000	5.0000	11.3812	1.1138	1.0700	1.1918
70	5.3806	0.6000	4.5000	10.4806	1.1048	1.0700	1.1821
80	4.8862	0.6000	4.5000	9.9862	1.0999	1.0700	1.1769
90	4.5016	0.6000	4.5000	9.6016	1.0960	1.0700	1.1727
100	4.1939	0.6000	4.5000	9.2939	1.0929	1.0700	1.1694
110	3.9422	0.6000	4.0000	8.5422	1.0854	1.0700	1.1614
120	3.7324	0.6000	4.0000	8.3324	1.0833	1.0700	1.1592
130	3.5549	0.6000	4.0000	8.1549	1.0815	1.0700	1.1573
140	3.4027	0.6000	4.0000	8.0027	1.0800	1.0700	1.1556
150	3.2709	0.6000	4.0000	7.8709	1.0787	1.0700	1.1542
160	3.6529	0.6000	4.0000	8.2529	1.0825	1.0700	1.1583
170	3.5170	0.6000	4.0000	8.1170	1.0812	1.0700	1.1569
180	3.3963	0.6000	4.0000	7.9963	1.0800	1.0700	1.1556
190	3.2882	0.6000	3.5000	7.3832	1.0739	1.0700	1.1491
200	3.5524	0.5625	3.5000	7.6149	1.0761	1.0700	1.1515
210	3.4519	0.5625	3.5000	7.5144	1.0751	1.0700	1.1504
220	3.3604	0.5625	3.5000	7.4229	1.0742	1.0700	1.1494
230	3.2770	0.5625	3.5000	7.3395	1.0734	1.0700	1.1485
240	3.2005	0.5625	3.5000	7.2630	1.0726	1.0700	1.1477
250	3.1301	0.5625	3.5000	7.1926	1.0719	1.0700	1.1470
260	3.0651	0.5625	3.5000	7.1276	1.0713	1.0700	1.1463
270	3.0049	0.5625	3.5000	7.0674	1.0707	1.0700	1.1456
280	2.9491	0.5625	3.5000	7.0116	1.0701	1.0700	1.1450
290	2.8971	0.5625	3.5000	6.9596	1.0696	1.0700	1.1445
300	2.8485	0.5625	3.5000	6.9110	1.0691	1.0700	1.1439
350	2.7463	0.5625	3.5000	6.8088	1.0681	1.0700	1.1429
400	2.5636	0.5625	3.5000	6.6261	1.0663	1.0700	1.1409
450	2.4216	0.5625	3.5000	6.4841	1.0648	1.0700	1.1394
500	2.3079	0.5625	3.5000	6.3704	1.0637	1.0700	1.1382
> 500	2.3079	0.5625	3.5000	6.3704	1.0637	1.0700	1.1382

- หมายเหตุ
- กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทูลที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
 - ถ้าเป็นงานเงินกู้ ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"

ตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

เงินล่วงหน้าจ่าย

0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้

6 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก

10 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)

7 %

ค่างาน (ทุน)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง				รวม ในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT	Factor F
	%						
	ค่า อำนาจการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย			
ด้านบาท	อำนาจการ	ดอกเบี้ย	กำไร	ค่าใช้จ่าย	Factor	VAT	Factor F
< 5	8.4269	1.1250	5.5000	15.0519	1.1505	1.0700	1.2311
10	6.8021	1.2000	5.5000	13.5021	1.1350	1.0700	1.2145
15	6.4674	1.2750	5.5000	13.2424	1.1324	1.0700	1.2117
20	5.1598	1.2750	5.5000	11.9348	1.1193	1.0700	1.1977
25	5.3058	1.3500	5.5000	12.1558	1.1216	1.0700	1.2001
30	5.4773	1.4250	5.0000	11.9023	1.1190	1.0700	1.1974
35	5.6743	1.5000	5.0000	12.1743	1.1217	1.0700	1.2003
40	5.1840	1.5000	5.0000	11.6840	1.1168	1.0700	1.1950
45	4.8026	1.5000	4.5000	10.8026	1.1080	1.0700	1.1856
50	4.4975	1.5000	4.5000	10.4975	1.1050	1.0700	1.1823
55	5.2308	1.5000	4.5000	11.2308	1.1123	1.0700	1.1902
60	4.9229	1.5000	4.5000	10.9229	1.1092	1.0700	1.1869
65	4.6623	1.5000	4.0000	10.1623	1.1016	1.0700	1.1787
70	4.4390	1.5000	4.0000	9.9390	1.0994	1.0700	1.1763
75	4.2454	1.5000	4.0000	9.7454	1.0975	1.0700	1.1743
80	4.0761	1.5000	4.0000	9.5761	1.0958	1.0700	1.1725
85	3.9266	1.5000	4.0000	9.4266	1.0943	1.0700	1.1709
90	3.7938	1.5000	4.0000	9.2938	1.0929	1.0700	1.1694
95	3.6749	1.5000	4.0000	9.1749	1.0917	1.0700	1.1682
100	3.5680	1.5000	4.0000	9.0680	1.0907	1.0700	1.1670
105	3.4738	1.5000	3.5000	8.4738	1.0847	1.0700	1.1607
110	3.3782	1.5000	3.5000	8.3782	1.0838	1.0700	1.1596
115	3.2909	1.5000	3.5000	8.2909	1.0829	1.0700	1.1587
120	3.2109	1.5000	3.5000	8.2109	1.0821	1.0700	1.1579
125	3.1372	1.5000	3.5000	8.1372	1.0814	1.0700	1.1571
130	3.0693	1.5000	3.5000	8.0693	1.0807	1.0700	1.1563
135	3.0064	1.5000	3.5000	8.0064	1.0801	1.0700	1.1557
140	2.9479	1.5000	3.5000	7.9479	1.0795	1.0700	1.1550
145	2.8935	1.5000	3.5000	7.8935	1.0789	1.0700	1.1545
150	2.8427	1.5000	3.5000	7.8427	1.0784	1.0700	1.1539
155	2.7952	1.5000	3.5000	7.7952	1.0780	1.0700	1.1534
160	2.7507	1.5000	3.5000	7.7507	1.0775	1.0700	1.1529
165	2.7089	1.5000	3.5000	7.7089	1.0771	1.0700	1.1525
170	2.6695	1.5000	3.5000	7.6695	1.0767	1.0700	1.1521
175	2.6324	1.5000	3.5000	7.6324	1.0763	1.0700	1.1517
180	2.5973	1.5000	3.5000	7.5973	1.0760	1.0700	1.1513
185	2.5642	1.5000	3.5000	7.5642	1.0756	1.0700	1.1509
190	2.5327	1.5000	3.5000	7.5327	1.0753	1.0700	1.1506
195	2.5029	1.5000	3.5000	7.5029	1.0750	1.0700	1.1503
> 200	2.4746	1.5000	3.5000	7.4746	1.0747	1.0700	1.1500

หมายเหตุ

- กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
- ถ้าเป็นงานเงินกู้ ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"

ตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก 10 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %

ค่าจ้าง (ทุน)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง				รวม ในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT	Factor F
	%						
ด้านบาท	ค่า อำนวยความสะดวก	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย			
< 5	8.4269	0.7875	5.5000	14.7144	1.1471	1.0700	1.2274
10	6.8021	0.7500	5.5000	13.0521	1.1305	1.0700	1.2097
15	6.4674	0.7125	5.5000	12.6799	1.1268	1.0700	1.2057
20	5.1598	0.7125	5.5000	11.3723	1.1137	1.0700	1.1917
25	5.3058	0.6750	5.5000	11.4808	1.1148	1.0700	1.1928
30	5.4773	0.6375	5.0000	11.1148	1.1111	1.0700	1.1889
35	5.6743	0.6000	5.0000	11.2743	1.1127	1.0700	1.1906
40	5.1840	0.6000	5.0000	10.7840	1.1078	1.0700	1.1854
45	4.8026	0.6000	4.5000	9.9026	1.0990	1.0700	1.1760
50	4.4975	0.6000	4.5000	9.5975	1.0960	1.0700	1.1727
55	5.2308	0.6000	4.5000	10.3308	1.1033	1.0700	1.1805
60	4.9229	0.6000	4.5000	10.0229	1.1002	1.0700	1.1772
65	4.6623	0.6000	4.0000	9.2623	1.0926	1.0700	1.1691
70	4.4390	0.6000	4.0000	9.0390	1.0904	1.0700	1.1667
75	4.2454	0.6000	4.0000	8.8454	1.0885	1.0700	1.1646
80	4.0761	0.6000	4.0000	8.6761	1.0868	1.0700	1.1628
85	3.9266	0.6000	4.0000	8.5266	1.0853	1.0700	1.1612
90	3.7938	0.6000	4.0000	8.3938	1.0839	1.0700	1.1598
95	3.6749	0.6000	4.0000	8.2749	1.0827	1.0700	1.1585
100	3.5680	0.6000	4.0000	8.1680	1.0817	1.0700	1.1574
105	3.4738	0.6000	3.5000	7.5738	1.0757	1.0700	1.1510
110	3.3782	0.6000	3.5000	7.4782	1.0748	1.0700	1.1500
115	3.2909	0.6000	3.5000	7.3909	1.0739	1.0700	1.1491
120	3.2109	0.6000	3.5000	7.3109	1.0731	1.0700	1.1482
125	3.1372	0.6000	3.5000	7.2372	1.0724	1.0700	1.1474
130	3.0693	0.6000	3.5000	7.1693	1.0717	1.0700	1.1467
135	3.0064	0.6000	3.5000	7.1064	1.0711	1.0700	1.1460
140	2.9479	0.6000	3.5000	7.0479	1.0705	1.0700	1.1454
145	2.8935	0.6000	3.5000	6.9935	1.0699	1.0700	1.1448
150	2.8427	0.6000	3.5000	6.9427	1.0694	1.0700	1.1443
155	2.7952	0.6000	3.5000	6.8952	1.0690	1.0700	1.1438
160	2.7507	0.6000	3.5000	6.8507	1.0685	1.0700	1.1433
165	2.7089	0.6000	3.5000	6.8089	1.0681	1.0700	1.1429
170	2.6695	0.6000	3.5000	6.7695	1.0677	1.0700	1.1424
175	2.6324	0.6000	3.5000	6.7324	1.0673	1.0700	1.1420
180	2.5973	0.6000	3.5000	6.6973	1.0670	1.0700	1.1417
185	2.5642	0.6000	3.5000	6.6642	1.0666	1.0700	1.1413
190	2.5327	0.6000	3.5000	6.6327	1.0663	1.0700	1.1410
195	2.5029	0.6000	3.5000	6.6029	1.0660	1.0700	1.1407
> 200	2.4746	0.6000	3.5000	6.5746	1.0657	1.0700	1.1403

หมายเหตุ

- กรณีค่าจ้างอยู่ระหว่างช่วงของค่าจ้างต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
- ถ้าเป็นงานเงินกู้ ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"

ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก 10 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %

ค่างาน (ทุน) ด้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง %				รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่า อำนาจการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย			
< 0.5	11.4163	1.1250	5.5000	18.0413	1.1804	1.0700	1.2630
1	11.4162	1.1250	5.5000	18.0412	1.1804	1.0700	1.2630
2	11.2725	1.2000	5.5000	17.9725	1.1797	1.0700	1.2623
5	11.2162	1.2750	5.5000	17.9912	1.1799	1.0700	1.2625
10	11.0537	1.3500	5.0000	17.4037	1.1740	1.0700	1.2562
15	7.4470	1.3500	5.0000	13.7970	1.1380	1.0700	1.2176
20	7.4443	1.3750	5.0000	13.8193	1.1382	1.0700	1.2179
25	7.4226	1.3750	4.5000	13.2976	1.1330	1.0700	1.2123
30	6.8898	1.4000	4.5000	12.7898	1.1279	1.0700	1.2069
40	6.6657	1.4000	4.5000	12.5657	1.1257	1.0700	1.2045
50	6.6658	1.4250	4.5000	12.5908	1.1259	1.0700	1.2047
60	6.2544	1.4250	4.0000	11.6794	1.1168	1.0700	1.1950
70	6.2425	1.4750	4.0000	11.7175	1.1172	1.0700	1.1954
80	6.2425	1.4750	4.0000	11.7175	1.1172	1.0700	1.1954
90	6.0079	1.4750	4.0000	11.4829	1.1148	1.0700	1.1929
100	6.0079	1.4750	4.0000	11.4829	1.1148	1.0700	1.1929
150	6.0066	1.5250	4.0000	11.5316	1.1153	1.0700	1.1934
200	6.0051	1.5750	4.0000	11.5801	1.1158	1.0700	1.1939
250	5.7628	1.6750	4.0000	11.4378	1.1144	1.0700	1.1924
300	5.7632	1.7250	3.5000	10.9882	1.1099	1.0700	1.1876
350	5.6885	1.7750	3.5000	10.9635	1.1096	1.0700	1.1873
400	5.6687	1.8750	3.5000	11.0437	1.1104	1.0700	1.1882
500	5.6687	1.8750	3.5000	11.0437	1.1104	1.0700	1.1882
> 500	5.0602	1.9750	3.5000	10.5352	1.1054	1.0700	1.1827

- หมายเหตุ
1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
 2. ถ้าเป็นงานเงินกู้ ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"

ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก 10 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง %				รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่า อำนวยการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย			
< 0.5	11.4163	0.7875	5.5000	17.7038	1.1770	1.0700	1.2594
1	11.4162	0.7875	5.5000	17.7037	1.1770	1.0700	1.2594
2	11.2725	0.7500	5.5000	17.5225	1.1752	1.0700	1.2575
5	11.2162	0.7125	5.5000	17.4287	1.1743	1.0700	1.2565
10	11.0537	0.6750	5.0000	16.7287	1.1673	1.0700	1.2490
15	7.4470	0.6750	5.0000	13.1220	1.1312	1.0700	1.2104
20	7.4443	0.6625	5.0000	13.1068	1.1311	1.0700	1.2102
25	7.4226	0.6625	4.5000	12.5851	1.1259	1.0700	1.2047
30	6.8898	0.6500	4.5000	12.0398	1.1204	1.0700	1.1988
40	6.6657	0.6500	4.5000	11.8157	1.1182	1.0700	1.1964
50	6.6658	0.6375	4.5000	11.8033	1.1180	1.0700	1.1963
60	6.2544	0.6375	4.0000	10.8919	1.1089	1.0700	1.1865
70	6.2425	0.6125	4.0000	10.8550	1.1086	1.0700	1.1861
80	6.2425	0.6125	4.0000	10.8550	1.1086	1.0700	1.1861
90	6.0079	0.6125	4.0000	10.6204	1.1062	1.0700	1.1836
100	6.0079	0.6125	4.0000	10.6204	1.1062	1.0700	1.1836
150	6.0066	0.5875	4.0000	10.5941	1.1059	1.0700	1.1834
200	6.0051	0.5625	4.0000	10.5676	1.1057	1.0700	1.1831
250	5.7628	0.5125	4.0000	10.2753	1.1028	1.0700	1.1799
300	5.7632	0.4875	3.5000	9.7507	1.0975	1.0700	1.1743
350	5.6885	0.4625	3.5000	9.6510	1.0965	1.0700	1.1733
400	5.6687	0.4125	3.5000	9.5812	1.0958	1.0700	1.1725
500	5.6687	0.4125	3.5000	9.5812	1.0958	1.0700	1.1725
> 500	5.0602	0.3625	3.5000	8.9227	1.0892	1.0700	1.1655

หมายเหตุ

1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
2. ถ้าเป็นงานเงินกู้ ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"